

Przedmiar robót

Nazwa zadania: **Remont fasady kamienicy przy Rynku Staromiejskim 18 w Toruniu**
Adres: 87-100 Toruń, Rynek Staromiejski 18
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
i Bł. Ks. Stefana W. Frelichowskiego w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Panny Marii 2

Uwagi:

- 1) Kalkulując cenę oferty **nie należy** wyceniać poz. nr 16 przedmiaru robót dot. „wykucia z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych”;
- 2) W kalkulacji ceny oferty, poza pozycjami wynikającymi z przedmiaru robót, **należy uwzględnić** koszty:
 - a) wywiezienia i utylizacji odpadów budowlanych,
 - b) sporządzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-25 0310-01	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - budowa 40.00	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 25.00	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 231.00	m ² m ²	 231.000	
				RAZEM	231.000
4	KNR 2-02 1613-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m 231.00	m ² m ²	 231.000	
				RAZEM	231.000
5	KNNR 2 1505-01	Ostony z słatki na rusztowaniach zewnętrznych 231.00	m ² m ²	 231.000	
				RAZEM	231.000
6	KNR-W 2-02 1613-03	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości ponad 20 m o konstrukcji rurowej 12.50	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
7	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową 62.00	m ² m ²	 62.000	
				RAZEM	62.000
8	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią 14.55	m ² m ²	 14.550	
				RAZEM	14.550
9	Kalkulacja indywidualna	Opłata za zajęcie pasa 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-02 roz.16	Czas pracy rusztowań 750.00	m-g m-g	 750.000	
				RAZEM	750.000
11	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniolowych, okapów, kołnierzy, gzymsów (koszy) itp. z blachy nie nadającej się do użytku 13.75	m ² m ²	 13.750	
				RAZEM	13.750
12	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z PCV nadających się do użytku 18.50	m m	 18.500	
				RAZEM	18.500
13	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 26.50	m ² m ²	 26.500	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.80*0.51*0.25*3	m ³ m ³	0.689	
				RAZEM	0.689
15	KNR 4-01 0314-01	Przemurowanie przesklepień łukowych otworów 2x1 ceg.w ścianach z cegieł 1.80*3	m m	5.400	
				RAZEM	5.400
16	KNNR 3 0701-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych 61.99	m ² m ²	61.990	
				RAZEM	61.990
17	KNR AT-08 0101-06	Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej 154.45+13.50	m ² m ²	167.950	
				RAZEM	167.950
18	TZKNC VI 1/3-a analogia	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - z warstw i wtórnych warstw farby 1500.00	dm ² dm ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
19	TZKNBK VIII 01-18	Podkład pod tynki szlachetne z zaprawy wap.-cem. z zatarciem i zdrapaniem powierzchni na ścianach ceglanych o pow.do 5 m ² - rekonstrukcja wypraw tynkarskich podłuczyci ościeży okiennych 26.50	m ² m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
20	TZKNBK VIII 01-01	Tynki zewn.kat.III o pow.do 1 m ² z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-wap. 26.50	m ² m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
21	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie słatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 26.50	m ² m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
22	KNR 2-02 0912-07	Zewnętrzne profile ciągnione zwykle o szerokości w rozwinięciu do 40 cm 26.70	m m	26.700	
				RAZEM	26.700
23	TZKNBK IX 0302f	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym - wykonanie formy wieloklinowej (ozdoby z tynku) 4.90	m m	4.900	
				RAZEM	4.900
24	TZKNBK IX 0308f	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym - montaż odlewów 4.90	m m	4.900	
				RAZEM	4.900
25	TZKNBK IX 3002d	Kartusze o rysunku średnio złożonym o pow.do 1.0 m ² - wykonanie formy wieloklinowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	TZKNBK IX 3005d	Kartusze o rysunku średnio złożonym o pow.do 1.0 m ² - wykonanie odlewów cementowych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
27	TZKNBK IX 3008d	Kartusze o rysunku średnio złożonym o pow.do 1.0 m ² - montaż odlewów cementowych 6	szt. szt.	6.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
28	KNR 19-01 0832-01	Wykonanie spadków zaprawą cementową 3.50	m ² m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
29	ZKNR C-2 0703-04	Stabilizacja pęknięć i rozwarstwień murów - montaż kotew fi 8mm o dł 1,0m - metoda systemowa z wypełnieniem spoin masą Inlekcyjną 12.00	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
30	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-tytanowej 13.75	m ² m ²	13.750	
				RAZEM	13.750
31	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 167.95	m ² m ²	167.950	
				RAZEM	167.950
32	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 167.95	m ² m ²	167.950	
				RAZEM	167.950
33	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m ² - gzyms 13.80	m ² m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
34	TZKNBK V -356	Struganie powierzchni profilowanych w ilości do 0.15 m ² z wygładzeniem 4.00	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNR 19-01 0647-04	Impregnacje grzybobójcze gzymsu wleńczonego metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi 13.80	m ² m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
36	KNR 19-01 0437-03	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia płaska do 0.05 m ² 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
37	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie gipsowych sztukaterii pod gzymsem z warstw malarskich. 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
38	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie ubytków sztukaterii. 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
39	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie rekonstrukcji 3 szt konsol oraz 4 mb fryzu ząbkowego. 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 19-01 0536-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy tytanowo-cynkowej 18.50	m m	18.500	