



Toruń, dnia 25 sierpnia 2017 r.

**Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Wniebowzięcia NMP
i Bł. Ks. S. W. Frelichowskiego w Toruniu
ul. Panny Marii 2
87-100 Toruń
e-mail: parafiawnmptorun@gmail.com
tel. 56-622-26-03**

Znak sprawy: PRZK/PN-1/07/2017

Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP i Bł. Ks. S. W. Frelichowskiego w Toruniu jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: „**Wymiana pokrycia dachów kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu**” realizowanych w ramach zadania „Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu - II etap, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), niniejszym przekazuje treść otrzymanych pytań do SIWZ wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Dział I nawa główna – brak pozycji w przedmiarze dotyczącej foliowania dachu.
Czy należy uwzględnić montaż folii, jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów folii. Ilość folii niezbędna do wykonania zakresu wynosi 867m². Parametry wg załącznika lub równoważne.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Nie, projektant nie przewidział folii.

Pytanie nr 2

Z uwagi na fakt iż obiekt jest zabytkowy czy Zamawiający nie przewiduje żadnych elementów drewnianych do wymiany? Jeśli przewiduje prosimy sprecyzować ilość oraz wyszczególnić elementy do wymiany.

Z uwagi na niemożność precyzyjnej oceny elementów do wymiany proponujemy przyjąć 5% powierzchni dachu.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Projektant nie przewidział wymiany elementów.

Pytanie nr 3

W celu prawidłowego montażu dachówki połączyć dachu winna być wypoziomowana. Czy Zamawiający przewiduje prostowanie (poziomowanie) dachu?

Proponujemy zastosowanie katalogu KNR 19-01 0413-02 w ilości wynikającej z projektu tj. 867m².

Odpowiedź na pytanie nr 3

Nie, projektant nie przewidział prostowania dachu.

Pytanie nr 4

W dziale I Zamawiający nie przewiduje do wymiany rynien i rur spustowych. Czy te elementy są już wymienione, nie podlegają wymianie czy też należy je uwzględnić w wycenie. Jeśli tak prosimy podać ilość.

Ilość rynien przewidzianych do wymiany wg projektu to 42,50 m rynna leżąca (szerokość w rozwinięciu 65cm), ilość rur do wymiany 2x35mb rury o średnicy 15 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Nie. Projektant nie przewidział wymiany tego zakresu.

Pytanie nr 5

Jeśli koniecznym będzie wykonanie nowych rynien to zasadne jest również wymiana pasa podrynnowego. Czy Zamawiający przewiduje wymianę pasa podrynnowego? Jeśli tak to proszę o sprecyzowanie ilości.

Ilość niezbędna do właściwego wykonania zakresu to $42,50 \times 0,80 = 34\text{m}^2$ pasa.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Nie. Projektant nie przewidział wymiany pasa podrynnowego.

Pytanie nr 6

Zamawiający przewiduje pokrycie dachu dachówką holenderką. Czy należy również wycenić wykonanie kalenicy?

Ilość niezbędna do wykonania to 42,50 mb.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Nie.

Pytanie nr 7

Dział II – brak pozycji w przedmiarze dotyczącej foliowania dachu.

Czy należy uwzględnić montaż folii, jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów folii. Jak w pkt. 1.



Odpowiedź na pytanie nr 7

Nie. Projektant nie przewidział folii.

Pytanie nr 8

W dziale II Zamawiający nie przewiduje do wymiany rynien i rur spustowych. Czy te elementy są już wymienione, nie podlegają wymianie czy też należy je uwzględnić w wycenie? Jeśli tak prosimy podać ilość. Uwzględniono w wycenie poz. 25 i 26 kosztorysu.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Nie. Projektant nie przewidział wymiany tego zakresu.

Pytanie nr 9

Dział III– brak pozycji w przedmiarze dotyczącej foliowania dachu.

Czy należy uwzględnić montaż folii, jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów folii, jak w pkt 1.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Nie. Projektant nie przewidział folii.

Pytanie nr 10

Dział IV- brak pozycji w przedmiarze dotyczącej foliowania dachu.

Czy należy uwzględnić montaż folii, jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów folii, jak w pkt 1.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Nie. Projektant nie przewidział folii.

Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Niniejsze wyjaśnienia treści SIWZ udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce *Obwieszczenia* <http://www.parafia-wnmp.pl/index.php/obwieszczenia>.

ZATWIERDZAM:

Ks. Wojciech Niedźwiecki
Proboszcz Parafii